



ИНФОРМАТИКА
JKP НОВИ САД

JKP ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 20667-8/19
Датум: 21.10.2019.

Предмет: Измена Конкурсне документације – Враћање површина у првобитно стање, ЈН 40/19 ОП.

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, («Сл гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку радова - Враћање површина у првобитно стање, ЈН 40/19 ОП.

Урађена је исправка техничке грешке у табели, на страни 33/46 конкурсне документације. Измењеном страном конкурсне документације треба заменити страну у већ постојећој конкурсној документацији.

4.	Полагање два реда ситне камене коцке у бетонску подлогу МБ-20 (0,045м ³ /м ²), фуговање спојница цементним малтером, ручни утовар и истовар материјала са транспортом на 15 км	М1	
5.	Полагање затечених бетонских плоча разних димензија на слој каменог агрегата 4/8мм	М2	
6.	Набавка и полагање бетонских плоча разних димензија д=6цм, на слоју каменог агрегата 4/8мм		
а)	Бетонске плоче сиве	М2	
б)	Бетонске плоче у боји	М2	
7.	Набавка и полагање бетонских плоча разних димензија д=8цм, на слоју каменог агрегата 4/8мм		
а)	Бетонске плоче сиве	М2	
б)	Бетонске плоче у боји	М2	
8.	Полагање постојећих бетонских каналета разних димензија са претходним чишћењем, у бетонску подлогу и фуговање спојница цементним малтером	М1	
9.	Полагање нових бетонских каналета 30х40х12цм са претходним чишћењем, у бетонску подлогу и фуговањем спојница цементним малтером	М1	
10.	Набавка и полагање бетонских плоча 40х60цм на слој песка д=5цм	М2	
11.	Полагање затечених бетонских плоча на слоју песка д=5цм	М2	
	ПОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ		
	Монтажа и деомонтажа саобраћајног знака	КОМ	
	Монтажа и деомонтажа саобраћајног стуба са гуменим постолем	КОМ	
	Монтажа и деомонтажа верикалне баријере	КОМ	
	Монтажа и деомонтажа хоризонталне баријере	КОМ	
	Монтажа и деомонтажа дрвене летве	КОМ	
	Монтажа и деомонтажа дрвених стубића	КОМ	
V	УТОВАРИ И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА		
1.	Ручни утовар шута у возило до 10 т и одвоз на депонију удаљену 10км.	М3	
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1.	Ручна уградња готовог бетона МБ 20	М3	
2.	Ручна уградња готовог бетона МБ 30	М3	
3.	Изградња једностране отплате	М2	
4.	Израда двостране отплате	М2	
5.	Набавка и постављање арматуре	КГ	
6.	Набавка и постављање заштитних металних стубића са бетонским темељем		
а)	Висине х=60цм	КОМ	
б)	Висине х=90цм	КОМ	
7.	Набавка и постављање заштитних бетонских кугли	КОМ	
8.	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације	КОМ	

Место и датум

М. П.

Понуђач